

Kuopion kaupunki

Asianro 3120/00.02.16/2023

Tuija Korhonen

20.3.2025

Aika: 20.3.2025 klo 14.00–16.00

Paikka: Teams

Läsnä:	Katja Heinonen	puheenjohtaja
	Virpi Sourunjärvi	varapuheenjohtaja
	Sirpa Jouhkimo	jäsen
	Risto Tabell	jäsen
	Anu Ingman	jäsen
	Mika Saastamoinen	jäsen
	Tuomo Burman	jäsen
	Sirkku Lappalainen	jäsen
	Paula Pakarinen	suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
	Kirsi Rönkkö	jäsen, kulttuurisuunnittelija, kansalaistoi- minnan palvelut
	Sari Hyvärinen	varajäsen
	Irja Harju	varajäsen
	Ritva Mikkola	varajäsen
	Tuija Korhonen	sihteeri
	Emma Tavi	rakennusarkkitehti
	Joona Koskelo	

Vammaisneuvosto esityslista 20.3.2025

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Katja Heinonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

5. Uuden Minna Canthin koulun esteettömyys

Hankeen pääsuunnittelija Joonas Koskelo esitteli suunnitelmaa

Liite 1 ja 2

6. Kaikukortin-info

esittelijänä kulttuurisuunnittelija Kirsi Rönkkö

- kulttuurisuunnittelija Kirsi Rönkkö esitteli Kaikukortti asiaa

Liite 3

7. Tiedonkulku Kuopion vammaisneuvoston ja hyvinvointialueen vammaisneuvoston välillä kumpaankin suuntaan

- kokouksia ei ole ollut
- Hyvinvointialue järjestää palaverin internetsivujen uudistuksesta. Varapuheenjohtaja Virpi Sourunjärvi toivoo, että vammaisneuvoston jäsenet lähettävät hänelle kehitysideoita.

8. Kaupunkitekniikan asiat

Paula Pakarinen esitteli.

9. Johtamisjärjestelmä uudistus

Keskustellaan johtamisjärjestelmä uudistuksesta, jonka yhtenä osana vanhus- ja Vammaisneuvosto suunnitellaan yhdistettäväksi. Johtamisjärjestelmä uudistus on hyväksytty 10.3.2025 kaupunginhallituksen kokouksessa.

- Lopullinen päätös tehdään 24.3. valtuuston kokouksessa
- Kannanottoa on tehty ja Tukipilari kerää adressia, joka luovutetaan ennen valtuuston kokousta.

- Kuopion invalidit ja järjestöneuvosto on kirjoittanut oman kannanoton valtuuston jäsenille

10. Muut asiat, asiakaspalautteet ja ilmoitukset

- Keskustellaan yli 18-vuotiaiden omaishoidettavien kriisipaikka-asiasta
 - Kävimme asiasta keskustelua ja päätimme, että Vammaisneuvosto esittää huolen asiasta Hyvinvointialueen vammaisneuvostolle.
- Seuraava vammaisneuvoston kokous 22.5.2025 (lähitapaaminen kaupungintalolla)

11. Kokouksen päätös


Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Katja Heinonen
Puheenjohtaja

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asiantuntijajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaimista.

Liitteet


Tiedoksi



MERKINTÖJEN SELITYKSET

- Asfaltti
- Asfaltti, punainen
- Asfaltti ja ohjaava raita
- Kiveysalue
- Kiveysalue ja ohjaava raita
- Kasvipeitteinen hulevesien biosuodatusalue
- Istutettava lehtipuu
- Graniittinen reunakivi
- Graniittinen luiskattu reunakivi
- Graniittinen madallettu reunakivi ajoliittymissä
- Suojatie
- Liikennevalo-ohjattu liittymä
- Runkolukittavat pyörätelineet
- Levähdysistuin ja roska-astia


Katukalusteiden tarkemmat sijainnit ja määrät tarkentuvat yksityiskohtaisessa toteutussuunnittelussa.



Suunnitelma-aineisto © Kuopion kaupunki 2025

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK27

C			
B			
A			
MUUTOS/TÄYDENNYS		PÄIVÄYS	NIMI
Kohde		Piirustuksen sisältö	Mittakaava
MALJALAHTI 3, MULTIMÄKI 4		ASEMAPIIRUSTUS	1:500
PUIJONKATU			
Asemakatu-Tulliportinkatu			
VE1			
KUPPIO		Piirustustyyli	YLEISSUUNNITELMA
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT, KUNNALLISTEKINEN SUUNNITTELU		Päiväys	Suunn. alue
PL 1097 (SUOKATU 42), 70111 KUOPIO		Hyv.	As.mro
(017)182 111, www.kuopio.fi		Asemak. tark.	Projektiro
		Suunn./Tark.	Piir. nro
		Piir.	1



MERKINTÖJEN SELITYKSET


- Asfaltti
- Asfaltti, punainen
- Asfaltti ja ohjaava raita
- Kiveysalue
- Kiveysalue ja ohjaava raita
- Kasvipeitteinen hulevesien biosuodatusalue
- Linja-autoliikenteen reitti
- Istutettava lehtipuu
- Graniittinen reunakivi
- Graniittinen luiskattu reunakivi
- Graniittinen madallettu reunakivi ajoliittymissä
- Suojatie
- Liikennevalo-ohjattu liittymä
- Runkolukittavat pyörätelineet
- Levähdysistuin ja roska-astia

Katukalusteiden tarkemmat sijainnit ja määrät tarkentuvat yksityiskohtaisessa toteutussuunnittelussa.



KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK27


C			
B			
A			
MUUTOS/TÄYDENNYS		PAIVÄYS	NIMI
Kohde		Piirustuksen sisältö	Mittakaava
MALJALAHTI 3, MULTIMÄKI 4		ASEMAPIIRUSTUS	1:500
PUIJONKATU		Piirustustyyppi	YLEISSUUNNITELMA
Asemakatu-Tulliportinkatu		Päiväys	Suunn. alue
VE2		10.1.2025	101
KUOPIO		Hyv.	As.mro
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT, KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU		A.RASANEN	
PL 1097 (SUOKATU 42), 70111 KUOPIO		Asemak. tark.	Projektitno
(017)182 111, www.kuopio.fi		Suunn./Tark.	Piir. nro
		M.NISKANEN	
		Piir.	2



MERKINTÖJEN SELITYKSET

- Asfaltti
- Asfaltti, punainen
- Asfaltti ja ohjaava raita
- Kiveysalue
- Kiveysalue ja ohjaava raita
- Kasvipeitteinen hulevesien biosuodatusalue
- Istutettava lehtipuu
- Graniittinen reunakivi
- Graniittinen luiskattu reunakivi
- Graniittinen madallettu reunakivi ajoliittymissä
- Suojatie
- Liikennevalo-ohjattu liittymä
- Runkolukittavat pyörätelineet
- Levähdysistuin ja roska-astia

Katukalusteiden tarkemmat sijainnit ja määrät tarkentuvat yksityiskohtaisessa toteutussuunnittelussa.



Suunnitelma-aineisto © Kuopion kaupunki 2025

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK27

C		
B		
A		
MUUTOS/TÄYDENNYS		PAIVÄYS
Kohde		NIMI
MALJALAHTI 3, MULTIMÄKI 4		Piirustuksen sisältö
PUIJONKATU		Mittakaava
Asemakatu-Tulliportinkatu		1:500
VE3		
KUPPIO		Piirustuslaji
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT, KUNNALLISTEKINEN SUUNNITTELU		YLEISSUUNNITELMA
PL 1097 (SUOKATU 42), 70111 KUOPIO		Päiväys
(017)182 111, www.kuopio.fi		10.1.2025
		Suunn. alue
		101
		As.mro
		Projektinro
		Piir. nro
		Piir.
		3

An aerial night photograph of Kuopio, Finland. The city is illuminated with warm lights, and its reflection is visible in the calm water of a lake in the foreground. A marina with many boats is on the left. In the background, a hill with a tower is silhouetted against the twilight sky.

Havainnekuvat Puijonkatu Välillä Asemakatu-Tulliportinkatu

KUOPIO

Capital of good life.

Havainnekuvat:
Anne-Mari Korhonen Kuopion kaupunki



VE1

©Kuopion kaupunki
Tekijä: Anne-Mari Korhonen



Nykytila

©Kuopion kaupunki



VE2

©Kuopion kaupunki
Tekijä: Anne-Mari Korhonen



Nykytila

©Kuopion kaupunki



VE3
©Kuopion kaupunki
Tekijä: Anne-Mari Korhonen



Nykytila
©Kuopion kaupunki

KUOPIO



VE1

©Kuopion kaupunki

KUOPIO



VE2

©Kuopion kaupunki



Nykytila

©CycloMedia



VE3

©Kuopion kaupunki



KUOPIO



KUOPIO



KUOPIO





An aerial night photograph of Kuopio, Finland. The city is illuminated with warm lights, and its reflection is visible in the calm water of Lake Kallavesi. In the foreground, a marina with many boats is visible. The background shows a forested hill with a tall tower (Kallavesi Tower) under a twilight sky.

Havainnekuvat Puijonkatu

Välillä Asemakatu-Tulliportinkatu

KUOPIO

Capital of good life.

Havainnekuvat:
Anne-Mari Korhonen Kuopion kaupunki



VE1

©Kuopion kaupunki
Tekijä: Anne-Mari Korhonen



Nykytila

©Kuopion kaupunki



VE2

©Kuopion kaupunki
Tekijä: Anne-Mari Korhonen



Nykytila

©Kuopion kaupunki



VE3

©Kuopion kaupunki
Tekijä: Anne-Mari Korhonen



Nykytila

©Kuopion kaupunki

KUOPIO



VE1

©Kuopion kaupunki

KUOPIO



VE2

©Kuopion kaupunki



Nykytila

©CycloMedia



VE3

©Kuopion kaupunki



KUOPIO



KUOPIO



KUOPIO







Vammais- neuvosto 20.3.2025

Kuopion kaupunki
Kaupunkitekniikan asiat
Paula Pakarinen



Ajankohtaiset asiat

- Tiedotettavaa
- Päätökset
 - Nostoja kaupunkirakennelautakunnan kokouksien pöytäkirjoista [12.2.2025](#), [26.2.2025](#) ja [12.3.2025](#) (klikkaamalla päivämäärää avautuu ko. kokouksen aineisto)

Tiedotettavaa 1/5

- Apuvälinekeskuksen opaste
 - Kiinteistön omistaja on hakenut lupaa sijoittaa opastinmerkki Saaristokadulle tonttiliittymän luokse.
 - Maankäyttöinsinööri on tehnyt myönteisen viranhaltijanpäätöksen 11.3.2025.
- Aurat kartalla- palvelu
 - Julkaistu palvelu, joka visualisoi talvikunnossapidon kaluston liikkeitä ja tehtyjä toimenpiteitä keskeisellä kaupunkialueella: [klikkaa tästä](#).
 - Voi seurata viimeisen vuorokauden ajalta aurausta, hiekoitusta ja harjaustoimenpiteitä ajoradoilla ja JK/PP-väylillä.
 - Onko apua liikkumisen suunnitteluun? Palautetta otetaan mielellään vastaan (Aurat kartalla- palvelun kautta tai suoraan Timo Heiskaselle (timo.heiskanen@kuopio.fi).
 - Lisätietoja: [Aurat kartalla -palvelu kertoo talvikunnossapidon tilanteen – Kuopio](#).

Tiedotettavaa 2/5

- Mikroliikkumisen lainsäädäntö

- Lainsäädäntö on etenemässä. Tavoite, että laki olisi voimassa 1.5.2025 alkaen.
- Kaupunkirakennelautakunnalle on valmisteilla 2.4 kokoukseen esitys mikroliikenneluvan käyttöönotosta Kuopiossa.


- Luvan haku 31.5. mennessä, jatkossa 28.2. mennessä.
- Luvan myöntää kunnossapitopäällikkö, lupamaksuksi esitetään 200 e.
- Ensimmäisen kerran vuodeksi, lainsäädäntö tulee mahdollistamaan 5 vuoden luvat.
- Lupaehdot:
 - toimintakausi 1.5.-31.10, +-15 päivää
 - Alhaisemman nopeusrajoitusalueet 8 km/h kuten aiemmin (kävelykeskusta ja matkustajasataman alue), yöaikainen alhaisempi nopeusrajoitus klo 23–05
 - Pysäköintikieltoalueet tulee sisällyttää taustajärjestelmään. Yksi uusi pysäköintialue Tulliportinkadun pohjoinen jk+pp välillä Savonkatu-Ajurinkatu.
 - Kauden päätteeksi toimijoiden toimitettava kaupungille anonymisoitua tietoa.

Lupa voidaan irtisanoa, mikäli toimija ei noudata lupaehtoja ja ei tee kaupungin pyytämiä korjauksia kohtuullisessa ajassa. Lupaehdot voivat olla liikenneturvallisuuteen, esteettömyyteen tai kadun kunnossapitoon liittyviä ja niiden tulee olla oikeasuhteisia. Kaupungin tulee valvoa lupaehtoja. Nämä seikat ohjanneet valmistelua ja lupaehtoja voidaan päivittää tarpeen mukaan.

Tiedotettavaa 3/5

- Saaristokadun rakentamistyöt
 - Katutyöt on aloitettu viime viikolla, työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
 - Työalue alkaa Tasavallankadun risteysalueelta jatkuen Tehdaskadun ja Saaristokadun liittymästä noin 200 metriä Saaristokaupunkiin päin.
 - Kohteessa tehdään katutöitä, vesihuoltotöitä, kaukolämpötöitä, sähköverkkotöitä ja liikennevalotöitä. Työt aloitetaan puiden kaatamisella.
 - Liikennejärjestelyihin vaikuttavista muutoksista tiedotetaan tarkemmin työmaan edetessä.

Tiedotettavaa 4/5




- Niiralankadulla uusia väyliä ja bussipysäkki
 - Uudet väylät ovat:
 - Niiralankadun pohjoispuolen jalkakäytävä ja suojatie välillä Puijonlaaksontie – Viestikadun liikenneympyrä
 - Niiralankadun eteläpuolen pyörätie välillä Puijonlaaksontie – Viestikadun liikenneympyrä
 - Niiralankadun pohjoispuolella uusi bussipysäkki, Viestikatu L.

• Lippujuhlan päivä paraati Kuopiossa 4.6

- Paraatikatselemus järjestetään kello 12 Väinölänniemen kentällä. Ohimarssi alkaa Kirkkokadun ja Satamakadun risteyksestä kello 13.15 edeten Satamakatua pitkin pohjoisen suuntaan. Ohimarssin vastaanottopaikka on Satamatorin kohdalla. Vaikuttaa alueelle liikkumiseen.
- Lisätietoja: [klikkaa tästä](#)

Tiedotettavaa 5/5

Keskeisen kaupunkialueen kehittämisen kärkihanke käynnistyy



- Kehittämialue käsittää vyöhykkeet Neulamäki-Keskusta-Kelloniemi ja Puijonlaakso-Keskusta-Siikaniemi.
- Hankkeelle laaditaan vuoteen 2040 ulottuva kehittämisohjelma, joka sisältää aluekokonaisuuden kehittämisen keskeiset tavoitteet, kehittämisvision sekä toimenpiteet näiden toteuttamiseksi.
- Alkuvaiheen suunnitteluun ja ideointiin pääsee osallistumaan vastaamalla kyselyyn, jossa voi ideoida kehittämisen kannalta olennaisia paikkoja ja arvioida väitteiden avulla kehittämisen painopisteitä.
- Lisätietoja: [klikkaa tästä](#)

Kysely on avoinna 18.3.–1.4.2025. Vastaaminen vie noin 20–30 minuuttia. [Vastaa kyselyyn.](#)

Kaupunki järjestää tiistaina 25.3. kello 14-17 myös osallistamistilaisuuden kaupunginkirjaston Kohtaamossa, osoitteessa Maaherrankatu 12.


- Tilaisuudessa tarjotaan tukea niille, jotka kokevat digitaaliseen kyselyyn vastaamisen haastavana.
- Paikalla on kaupungin asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin ja ohjaamassa kyselyn täyttämisessä.

Kaupunkirakennelautakunnan kokous

12.2.2025 1/3

- Jynkässä Katraan keskusleikkipaikan peruskunnostuksen yleissuunnitelmaluonnoksen nähtäville asettaminen
 - Lähes kaikki alueen nykyisistä huonokuntoisista leikkivälineistä poistetaan ja alueen pintakerrokset rakennetaan ja muotoillaan uudelle.
 - Suunnittelussa on huomioitu esteettömyyttä muun muassa alueiden tasaamisessa, loiventamalla käytäväreitettä ja suunnittelemalla esimerkiksi katos ja pöytäpenkit esteettömiksi. Myös monessa leikkivälineessä on huomioitu esteettömyys. Osa liikuntavälineistä on erityistarpeita omaaville käyttäjille sopivia. Lisäksi pysäköintipaikoille on esitetty yksi liikuntaesteisille soveltuva pysäköintipaikka.
 - Nähtävillä olo päättynyt.





Kaupunkirakennelautakunnan kokous 26.2.2025 1/5

Tiedoksianto vireilletulosta, asemakaavan muutos / Kasarmialueen ympäristö

Asemakaavan muutoksella tutkitaan entiselle kasarmialueelle täydennysrakentamista. Kasarmialueella sijaitseville suojeltaville ja säilytettävillä vanhoille kasarmirakennuksille etsitään uusia käyttötarkoituksia. Asemakaavan muutoksella tutkitaan liikerakennusten ja polttoaineen jakeluaseman alueen muuttamista asumisen ja liikerakentamisen alueeksi.

OAS nähtävillä 4.4. saakka [Asemakaavoitus - Kuopio](#)



Kuva 1. Kaavamuutosalue on merkitty punaisella viivalla.




Kuva 2. Ilmakuva alueesta, kaavamuutos-alue on merkitty punaisella viivalla.

Kaupunkirakennelautakunnan kokous 26.2.2025 2/5

Asemakaavan muutosehdotus Kiinteistö Oy Kuopion
Käsityökatu 41 ja Kiinteistö Oy Suokatu 23


- Nähtävillä 4.4. saakka [Asemakaavoitus – Kuopio](#)
- mahdollistaa asuin- ja liiketäydennysrakentamisen ruutukaavakeskusta.
- Nykyiset liike- ja toimistorakennukset voidaan purkaa.
- Kaavaehdotuksen rakennusoikeus on 6 300 k-m², josta uutta on 3 000 k-m².
- Rakennusoikeus mahdollistaa noin 80 uuden asunnon rakentamisen.
- Kerrosluku vaihtelee kahdesta seitsemään ympäristön mukaan.



Kaupunkirakennelautakunnan kokous 26.2.2025 3/5

Asemakaavan muutosehdotus Niiralankatu 13

- Hyväksytty ja esitetty edelleen kh:lle ja kv:lle hyväksyttäväksi
- tarkoituksena on mahdollistaa täydennysrakentaminen sekä mahdollistaa säilyttävän rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen.
 - Ehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on saatu yksi lausunto ja yksi muistutus. Tarkistettuun ehdotukseen on tehty vähäisiä muutoksia täsmentämään yleismääräyksiä.



Kaupunkirakennelautakunnan kokous 26.2.2025 4/5


- Puijonkatu välillä Asemakatu-Tulliportinkatu yleissuunnitelmavaihtoehtojen asettaminen nähtäville
 - Nähtävillä 23.3. saakka: [Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki](#)
 - Tavoitteena lisätä Puijonkadun viihtyisyyttä, kehittää keskustan saavutettavuutta, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja sujuvoittaa joukkoliikennettä huomioiden kivijalkakaupat ja alueen asukas- sekä huoltoliikenne.
 - Kolme vaihtoehtoa: [havainnekuvat](#)
 1. [Puijonkadun ajoneuvoliikenteen liikennejärjestelyt säilyvät nykyisellään](#)
 2. [Puijonkadun yksisuuntaistaminen](#)
 3. [Joukkoliikennekatu](#)
 - Tavoitteena on esittää kaupunkirakennelautakunnalle 23.4. kokoukseen hyväksyttäväksi yleissuunnitelmavaihtoehto toteutussuunnittelun pohjaksi.

Kaupunkirakennelautakunnan kokous 26.2.2025 5/5



Koulupolku (Syvärintie-Meijerintie),
katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen
nähtäville asettaminen

- Kadun ja vesihuollon saneerauksen lisäksi on tarkoitus toteuttaa puuttuva hulevesiviemäri alueelle.
- Parannetaan liikenneturvallisuutta
 - Pyritään estämään luvaton läpiajoliikenne Koulupolun ja Meijerintien välillä




Kuva 1. Kaavamuutosalue on merkitty punaisella viivalla

Kaupunkirakennelautakunnan kokous 12.3.2025 2/2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus, Pieni Neulamäki II

- Hyväksytty
- Tavoitteena on laajentaa Pienen Neulamäen yritys- ja teollisuusaluetta ja siten lisätä kaupungin yritystonttivarantoa ja edellytyksiä uusille yritysinvestoinneille.





Juhlitaan yhdessä!


250 vuotta hyvää eloa, ilo ja oloa Kuopiossa.

kuopio250.fi





Kiitos!



Kaikukortti

– oikeus osallistua

KAIKUKORTTI-INFO to 20.3.2025
Kuopion vammaisneuvosto



www.kulttuuriakaikille.fi
www.kulturforalla.fi
www.cultureforall.fi

Kaikukortti

Esitys sisältää

- Mikä on Kaikukortti ja kuka sen saa?
- Kaikukortin tavoitteet
- Kaikukorttitoiminta pähkinäkuoressa
- Pohjois-Savon kaikukorttiverkosto
- Kaikukeskus

Kaikukortti

Mikä on Kaikukortti?

Kaikukortilla voi hankkia **maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja** kaikkiin niihin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, jotka kuuluvat valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon.

Pahvinen kortti, jossa on yksilöllinen kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus sekä sama tunnus QR-koodin ja viivakoodin muodossa.

- Asiakkaalle maksuton.
- Henkilökohtainen: korttiin kirjoitetaan haltijan nimi.
- Voimassa 12 kuukautta myöntöhetkestä.
- Maksuttoman pääsylipun voi hankkia myös omille lapsille ja omille lapsenlapsille samaan tilaisuuteen, johon on itsekin osallistumassa (ei kurssipaikkoja).
- Kaikukortin käyttökertoja ei ole rajattu.



Yhteisön Kaikukortti on kortti, jolla Kaikukorttia jakavan paikan työntekijä voi hankkia *itselleen (ja alle 16-vuotiaille asiakkailleen)* **maksuttoman pääsylipun** silloin, kun hän järjestää omille asiakkailleen pienryhmäkäynnin tai osallistuu kahdestaan oman asiakkaansa kanssa kulttuuritoimintaan, joka kuuluu valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon.

Kaikukortin voivat saada ainoastaan henkilöt, jotka

- ovat Kaikukortti-toiminnassa mukana olevien sote- ja hytetoimijoiden **asiakkaita**.
- ovat niin **tiukassa taloudellisessa tilanteessa**, etteivät voi siitä syystä käyttää kulttuuripalveluja.

Kortin saamisen ikäraja on 16 vuotta.

Olennaista on, että henkilö tunnistetaan Kaikukorttia jakavan paikan *asiakkaaksi*.

Kaikukortin saaminen *ei edellytä tietyn tulorajan alittamista tai tuloseelvitysten esittämistä*. Olennaista on asiakkuuden lisäksi se, että asiakas kokee oman taloudellisen tilanteensa niin tiukaksi, ettei kulttuuripalveluja voi siitä syystä käyttää.

Joillakin Kaikukorttia jakavilla toimijoilla on myös muita kuin tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevia asiakkaita. Tällöin Kaikukortti on tarkoitettu ainoastaan niille asiakkaille, joilla on tiukka rahatilanne.

Kaikukortti

Kaikukortin tavoitteet

Kaikukortin tavoitteena on parantaa **taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden sekä ikäihmisten mahdollisuuksia** osallistua kulttuuri- ja liikuntaelämään ja harrastamista.

Tavoitteena on edistää kulttuurin **saavutettavuutta** ja **yhtenäisyyttä**.

Kulttuurielämään osallistuminen on kaikkien ihmisten **perusoikeus!**

Kulttuuripalvelujen käyttö ja taiteen tekeminen vaikuttavat **tutkitusti** ihmisten elämänlaatuun, terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Kaikukortti Kaikukortti pähkinäkuoressa

KORTINJAKAJA

- Kertoo Kaikukortista asiakkailleen.
- Rekisteröi Kaikukortin sähköisesti Kaikukantaan.
- Antaa Kaikukortin ja esittelee kortin tarjontaa asiakkaalle.
- Voi osallistua yhdessä asiakkaiden kanssa yhteisön Kaikukortilla.


ASIAKAS

- Saa Kaikukortin siitä sote-/hyte-palvelusta, jossa on asiakkaana, koska on tiukassa taloudellisessa tilanteessa.
- Hankkii maksuttomia pääsylippuja/kurssipaikkoja Kaikukortti-kohteista.
- Voi hankkia pääsylippuja myös lapsilleen /lastenlapsilleen.

KULTTUURI-/ LIIKUNTATOIMIJA

- Tarjoaa maksutta tarjontaansa Kaikukortti-asiakkaille hyvän tahdon eleenä.
- Rekisteröi Kaikukortin käytön Kaikukantaan.
→ Kirjaa Kaikukortti-hankinnan, eli kortin tunnuksen ja lipputyypin ylös.

Kaikukortti



Kaikukortti Kortinjakajat Pohjois-Savossa

SIILINJÄRVI

Diakonissalaitos, Vamos Siilinjärvi
Elävä säätiö sr, Siilinjärvi
Etsivä nuorisotyö
Siilinjärven ev.lut seurakunta
Siilinjärven virkistys ry.
Siilinjärven maahanmuuttopalvelut
Siilinjärven työllisyyspalvelut
Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry
ViaDia Pohjois-Savo ry

IISALMI

Ohjaamo Iisalmi
Iisalmen seurakunta, diakoniatyö
Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry

LEPPÄVIRTA

Leppävirran seurakunta/diakoniatyö
Leppävirran nuorten palvelut
Setlementti Ukonhattu ry
Toimintayhdistys Leppälintu ry
Leppävirran MT-tuki ry

LAPINLAHTI

Lapinlahden kunnan työllisyyspalvelut
Lapinlahden seurakunta
Verso ry

KIURUVESI

Luotsi nuorten työpaja
Kiuruveden nuorisopalvelut
Kiuruveden seurakunta, diakoniatyö
Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry

Kaikukortti Kortinjakajat Pohjois-Savossa

SUONENJOKI

Etsivä nuorisotyö
Suonenjoen seurakunta
ViaDia Pohjois-Savo ry

SONKAJÄRVI

Työllisyyspalvelut

VIEREMÄ

Vieremän seurakunta
Etsivä nuorisotyö

RAUTALAMPI

Rautalammin kunnan työllisyyspalvelut
Etsivä nuorisotyö

JOROINEN

Joroisten maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut
Etsivä nuorisotyö
Joroisten seurakunta

KAABI

Etsivä nuorisotyö / hyte koordinaattori
Kaavin KIMARA / Mielihyvin Savosta ry
ViaDia Pohjois-Savo ry

TUUSNIEMI

Mielihyvin Savosta ry, Tuusniemen järjestötila
Tuusniemen kunta, hyvinvointi

VESANTO

Niiniveden seurakunta
Vesannon kunta, hyvinvointi

RAUTAVAARA

Rautavaaran kunnan hyvinvointi- ja kotoutumiskoordinaattori
Rautavaaran Erityisnuorisotyöntekijä
Rautavaaran seurakunta

TERVO

Niiniveden seurakunta
Etsivä nuorisotyö

Kaikukortti Kortinjakajat Pohjois-Savossa

KUOPIO

Diakonissalaitos, Vamos
Elävä säätiö sr
Alavan seurakunta
Kallaveden seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Kuopion Hyvän Mielen Talo / Mielihyvin Savosta ry
MLL Järvi-Suomen piiri
Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry
TATU ry
TyöNavigaattori
ViaDia Pohjois-Savo ry
Kuopion etsivä nuorisotyö
Setlementti Puijola ry/Tyttöjen Talo

VARKAUS

Maahanmuuttopalvelut/Varkauden kaupunki
Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry
Varkauden Nuorisopalvelut
Elävä säätiö sr, Varkaus
Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry

Kortinjakajat Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Ikääntyneiden asiakasohjaus ja gerontologinen sosiaalityö
Kaikkien Kaikukorttitoiminnassa mukana olevien kuntien alueilla.

Työikäisten sosiaalipalvelut
Kaikkien Kaikukorttitoiminnassa mukana olevien kuntien alueilla.

Työikäisten sosiaalipalvelut, Erityisasumispalvelut, palveluohjaus
Kaikkien Kaikukorttitoiminnassa mukana olevien kuntien alueilla.

Työikäisten sosiaalityö, Erityisasumispalvelut, Kasarmikadun asumisyksikkö

Kuopion psykiatrian poliklinikka

Siilinjärven psykiatrian poliklinikka

Lastensuojelun sosiaalityö- ja ohjaus
Kaikkien Kaikukorttitoiminnassa mukana olevien kuntien alueilla.

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus
Kaikkien Kaikukorttitoiminnassa mukana olevien kuntien alueilla.

Kaikukortti Korttikohteet Pohjois-Savossa 1/2

MUSEOT JA NÄYTTELYT

Taidemuseo Eemil
Harjamäen sairaalamuseo
ITE-Aulis ry
Kuopion korttelimuseo
Kuopion museo
Kuopion taidemuseo
Pöljän kotiseutumuseo
Rautalammin museo
RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
Suomen Asutusmuseum
Taidekeskus Väinölä
VB-valokuvakeskus
Kansainvälinen pullomuseo

KONSERTIT

Kuopion kaupunginorkesteri
Rientola Vieremä

TANSSI JA TEATTERIT

Alapitkän Nuorisoseura
Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK)
Jyrkän ruukin teatteri
Kuopion kaupunginteatteri
Nilsin Harrastajateatteri
Paisuan Tuajamateatteri
Rautavaaran teatteri
Siilinjärven teatteri
Tanssiteatteri Minimi
Varkauden Teatteri

ELOKUVATEATTERIT

Kino Kuvakukko
Kino Manttu

KANSALAIISOPISTOT JA KURSSIT

Iisalmen kansalaisopisto
Kuopion kansalaisopisto
Lapinlahden kansalaisopisto
Siilinjärven kansalaisopisto
Siilinjärven kuvataideyhdistys ry
Sisä-Savon kansalaisopisto
Vieremän kansalaisopisto
Soisalo-opisto

TAPAHTUMAT JA FESTIVAALIT

Kuopio Tanssii ja Soi
Joroisten Musiikkipäivät
Sonkajärvi Soi
Vekara-Varkaus
KumpuRock
Siilifolk

URHEILUKATSOMOT

Siilinjärven Pesis ry

KULTTUURI- JA LIKUNTAPALVELUT

Iisalmen kulttuurikeskus
Kangaslammin liikuntatalo
Kiuruveden kulttuuritoimi
Kuopion kaupunki,
Kansalaistoiminnan palvelut, Liikunnan edistäminen
Siilinjärven kunnan kulttuuripalvelut
Sonkajärven kunnan kulttuuritoimi
Sonkajärven kunnan nuoriso- ja liikuntatoimi
Suonenjoen kaupungin kulttuuripalvelut
Tervon kunnankirjasto
Tervon kuntosali
Tuusniemen kuntosali
Tuusniemen vapaa-aikapalvelut
Varkauden liikuntatalo
Vesannon kunta
Vesannon latu ry
Vesileppis kylpylä
Vieremän kunnankirjasto
Vieremän nuorisotoimi



Tilastoja Kaikukannasta 1.1.-17.3.2025

Asiakas ja yhteisökortit

720kpl

Käyntien määrä

1405 kpl

Kaikukortti

Kaikukeskus

Kaikukortilla on valtakunnallinen tuki- ja kehittämispalvelu, Kaikukeskus.*

Kaikukeskus valvoo Kaikukortin käyttöä valtakunnallisesti. Kaikukortti on rekisteröity tavaramerkki.

Kaikukeskus **auttaa** uusia alueita kokeilemaan Kaikukorttia, **ylläpitää** Kaikukortin valtakunnallisia tilastoja ja **tukee** Kaikukorttia jo ylläpitäviä alueita.

Kaikukeskus myös kehittää Kaikukorttia, markkinoi Kaikukorttia uusille alueille, ja kehittää palautteen ja kokemusten perusteella yhdessä Kaikukortti-verkoston kanssa Kaikukortin valtakunnallista toimintamallia sekä tukee kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alan (hyte) välistä yhteistyötä ja -rakenteita.

* Kaikukeskus toimii valtakunnallisen Kulttuurikaikille -palvelun alaisuudessa.

Kaikukortti Kaikukortti-käyttäjien kertomaa

*”Mulla on jo pienenä omaksuttu semmoinen niinku yksinäisen ja syrjäytyneen identiteetti, jota Kaikukortti osaltaan on auttanut pikkuhiljaa purkamaan. Mullehan opetettiin jo pienenä, että jossain muualla on niinku ne paremmat ihmiset ja me ollaan vaan niinku tällöisiä - - ja sitten minä niinku istun nyt jossain kaupunginteatterin konsertissa ihan luontevasti.” (Kaikukortin haltija Oulussa, Lähde: Hartikainen & Heikkinen, 2021**

**Lähde: Jennika Hartikainen & Sonja Heikkinen 2021, KULTTUURIHYVINVOINTIA KAIKILLE Tutkimus taiteen ja kulttuurin vaikutuksista Kaikukortin käyttäjien hyvinvointiin ja osallisuuteen Oulussa. Opinnäytetyö, syksy 2021, sosiaalialan tutkinto-ohjelma, Oulun ammattikorkeakoulu. Saatavilla: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/506783/Hartikainen_Jennika_%26_Heikkinen_Sonja.pdf?sequence=2*

Kaikukortti Lisätietoja Kaikukortista:

Lisätietoja Kaikukortista valtakunnallisesti:

www.kaikukortti.fi

www.facebook.com/kaikukortti

Pohjois-Savon kaikukorttiverkoston sivusto:

www.kuopio.fi/kaikukortti



Kiitos!


Pohjois-Savon Kaikukorttiverkoston vastaava

Kirsi Rönkkö

p. 044 7182 469

kirsi.ronkko@kuopio.fi

HAAPANIEMI



Rakennus toteutetaan siten, että se täyttää kaikilta osin Valtioneuvoston asetuksen esteettömyydestä (241/2017)
Minna Canthin koulu rakennetaan Kuopioon Haapaniemen kaupunginosaan kortteliin 108, osoitteeseen Kaartokatu 22. Koulu tulee palvelemaan vuosiluokkia 7-9.

KULKUREITIT TONTILLA

- kulku kadulta, pysäköintipaikalta ja saattopaikoilta aulan sisäänkäynneille
- **(1 ja 2)**, liikuntatilojen sisäänkäynnille **(3)** ja kädentaitojen sisäänkäynnille **(4)** on mahdollista esteettömästi
- pääsisäänkäynnin ulko-ovet ja tuulikaapin ovet varustetaan painonappiohjatulla automaattisella avausmekanismilla.
- maanpinnan kallistus edellä mainituilla kulkureiteillä korkeintaan 5%, 1:20 - jalankulkuliikenteen reitit asfaltoituja, tai betonikivettyjä
- ajoneuvoliikenteen reitit asfaltoituja

ESTEETTÖMÄT SISÄÄNKÄYNNIT 1 JA 2 PÄÄAULAAN, 3 LIIKUNTATILOIHIN ja 4 KÄDENTAIDON TILOIHIN

- sisäänkäynnit ovat katettuja
- tuulikaapissa ja oven edustalla pyörähdysympyrä Ø 1500mm
- oven aukeamissäteen ulkopuolella
- Salin sisäänkäynnin käyntiovi vähintään 10M,
- kynnys enintään 20mm

5 PYSÄKÖINTIPAIKAT

- koulun tontilla on autopaikkoja 23 kpl, joista lähimpien etäisyys sisäänkäynnistä on 35 metriä.
- esteettömiä autopaikkoja on näistä 2kpl, joiden etäisyys lähimmälle esteettömälle sisäänkäynnille on 35 metriä. Etäisyys koulun pääsisäänkäynnille on 80 metriä
- LE-AP paikoitusruutujen koot 3600x5000mm
- Pinnan pituuskaltevuus enintään 5% ja sivuttaiskaltevuus enintään 2%
- LE-autoaikat merkitään maalamalla asfalttiin ja kiinteillä pystytolpilla


6 SAATTOLIIKENNE


- liikuntaesteisten saattoliikenne ja pysähtyminen tapahtuu Kaartokadulla pääsisäänkäynnin edessä olevalla levennyksellä
- etäisyys koulun pääsisäänkäynnille 10 metriä

ULKONA OLEVAT PORRAS JA LUISKAJÄRJESTEYT

- Pääsisäänkäyntien edustojen piha luiskataan enintään 1:20 kallistuksella.
- Liikuntatilojen ja kädentaitojen sisäänkäynneissä katettu luiska 1:20 ja katetut porrasaskelmat, nousu enintään 150mm, etenemä 300mm. Luiskan ja portaan sivuilla käsijohteet h=700 ja 900 molemmin puolin.


- Esteettömän kevyen liikenteen pääasialliset reitit
- Liikuntaesteisten saattoliikenne

Kaupunginosa/Kylä HAAPANIEMI	Korttel/Tila 108	Tontti/Rnro 3	Viranomaisten merkintöjä	
Rakennuksen numero/Rakennustunnus				
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustustajaj Esteettömyysseivitys	Juokseva nro
Rakennuskohde Minna Canthin koulu Kaartokatu 22 70620 KUOPIO			Piirustuksen sisältö ESTEETTÖMYSSUUNNITELMA Asemapiirustus	Mittakaava 1:500
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero LUUKAROINEN ARKKITEHDIT Kauppurienkatu 12A, 4 krs 90100 OULU puh. +358 8 888 3300 toimisto@luukaroinen.fi			Työnumero 4787	Piirustuksen ID Liite- 01.0
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys  Timo Leiviskä, Arkkitehti SAFA			Suunnitteluala ARK	
28.2.2025				



- 1. ESTEETTÖMÄT SISÄÄNKÄYNTI**
 - Kätevät, esteettömät sisäänkäynnit pääaulaan kadulta ja välitienpuhan puolelta ja liikuntatiloihin. Kallistukset kulkureiteillä enintään 1:20.
 - Tuulikaapissa ja oven edustalla pyörähdyssympyrä Ø1500mm oven aukeamissäteen ulkopuolella.
 - Käyntiovet vähintään 10M (vapaa leveys Valtioneuvoston asetuksen rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 mukainen).
 - Kynnys enintään 20mm
 - Kadun ja pihan puolen pääsisäänkäynnit varustetaan painonapiohjatuilla automaattisella avausmekanismilla. Yksi ulko-oven ja yksi tuulikaapin ovi lehti kummallakin sisäänkäynnillä)
 - Pihan ja Kaartokadun pääsisäänkäyntien sekä liikunnan ja oppilashuollon sisäänkäyntien yhteyteen asennetaan ovipuhelinjärjestelmä.
- 2. PORRASTASANTEET JA SISÄPORTAAT**
 - Portaan leveys vähintään 1200mm.
 - Käsijohteet yleensä molemmin puolin h=900 ja pääaulan käyntiporraisaa h=700mm ja h=900. Käsijohteet jatkuvia siten, ettei kiinnitys häiritse käden liukumista johteessa. Käsijohteet jatkuvat 300mm yli portaan päättymisen tai käännyttäkään sivusuunnalla tai seuraavaan porrasyksikköön Top Ten rakennusvalvoman tulkinnan mukaan.
 - Porraaskelmin etureunassa kontrastimerkintä.
 - Katsomoportaatan yläpäässä materiaalinvaihdos ja huomiochokuviointi.
- 3. KULKUVÄLYT**
 - Kulkuväylien leveys yleensä vähintään 1500mm
 - Ovien edustalla kääntymistilaa, pyörähdyssympyrä Ø1500mm.
 - Kulkuväylien ovien käyntiovet vähintään 10M, (vapaa leveys VNA Esteettömyydestä 241/2017 mukainen), kynnys enintään 20mm.
- 4. HISSI**
 - henkilöliikennettä sekä tavara- ja kiinteistönhuoltoja palveleva, liikuntaesteisille soveltuva läpikäytävä hissi. Hissi sijaitsee pääaulan itäkäytävällä.
 - Hissi on sijoitettu keskelle rakennusta, niin että kulku on tilaymmärtävyä. Hissin ovet on sijoitettu korin vastakkaisille puolille, siten että hissilä pöydällä käynnissä ei tarvitsa peruttua tai käännyttäkään 1. kerroksen pääaulaan ja 2. tai 3. kerroksen tilojen välillä.
 - korimitat 1100 x 2100mm kapasiteetti 1000kg / 13 henkilöä
 - Hissin oven vapaa auko -900mm. Hissin edessä kääntymistilaa 1500mm.
 - Hissi täyttää esteettömyysstandardin EN81-70.
- 5. NÄYTTÄMÖN TASONOSTIN**
 - Liikuntaesteisten käyttöön soveltuva tasonostin. Nostokorkeus 950mm.
 - Va Na Esteettömyysasetuksen 241/2017 § 5 mukainen kiinteästi asennettu pyörätuoli ja pyörällä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite"
 - Näyttämön esteetön käyttö juhlatilanteissa ja ruokailussa.
- 6. ESTEETTÖMÄT WC:t**
 - Esteettömät WC:t ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerroksen aulaolosuhteissa.
 - Ensimmäisen kerroksen aulassa on peilikuvapari yhdeksi puolelta käytettävää LE-WC:tä, muut esteettömät WC:t ovat molemmin puolin käytettävää (800mm vapaa leveys wc-istuimen molemmin puolelta) ja täyttävät VNA esteettömyydestä 241/2017 § 9 mukaisen mitoituksen.
 - Ylös nostettavat käsikruut
 - Liikuntatilojen esteetön WC:t: esteettömiin puku- ja pesutilojen yhteydessä.
 - Lisäksi toisessa kerroksessa esteettömät WC:t opettajien taukutiloissa ja oppilashuollon tiloissa.
 - Käyntiovet vähintään 10M, (vapaa leveys VNA Esteettömyydestä 241/2017 mukainen), kynnys enintään 20mm.
 - Pyörähdyssympyrä WC:ää ja oven edustalla Ø1500mm
 - V-Cistatun sijoitettu vähintään 200mm irtii tilan takaseinältä.
- 8. LIIKUNTASALI**
 - Sali jaettavissa väliverhoilla kahteen lohkoon
 - Käyntiovet vähintään 10M, (vapaa leveys VNA Esteettömyydestä 241/2017 mukainen), kynnys enintään 20mm
 - Pyörähdyssympyrä oven edustalla ja tilassa Ø1500mm.
 - Kulkuvälyt vähintään 1500mm esteettömille pukuhuoneille sekä varastoille.
 - Esiytymisessä esteettömät katsomopaikat huomioidaan tuolien järjestelyssä.
- 9. ESTEETTÖMÄT PUKU- JA PESUTILAT**
 - Eriellinen esteetön pukutila ja -WC liikuntasalin välittömässä läheisyydessä.
 - Lisäksi aulan LE-WC:t lähellä käytävähäytelä, jolloin niitä voidaan käyttää tarvittaessa erikseen (eri sukupuolia oleva LE-avustaja, muunsukupuoliset tms.)
 - Käyntiovet vähintään 10M, (vapaa leveys VNA esteettömyydestä 241/2017 mukainen), kynnys enintään 20mm.
 - Pyörähdyssympyrä tiloissa ja ovien edessä Ø1500mm.
 - Suihkutilassa esteetön peseytymispaikka ja seinästä kääntyvä suihkuistuin.
- 10. OPETUSTILAT**
 - Ovet min. 10M (vapaa leveys VNA esteettömyydestä 241/2017), pääsääntöisesti laskeutuvat tiivistekynnykset.
 - Tilassa kääntymistilaa pyörätuolille Ø1500 mm.
- 11. LIIKUNTATILOJEN VARASTOT**
 - Liikuntatilojen yhteyteen on sijoitettu varastotiloja liikuntavälineille hajautetusti, siten että ne on suoraan saavutettavissa salin (11) irti lohkoista ja kuntosarjoittelutilasta (12). Lisäksi ulkoilukuntavälineille on varattu oma varasto rakennuksen lounaisseinustalta lähellä liikuntatilojen sisäänkäyntiä (1).
 - Ovet vähintään 10M, (vapaa leveys VNA Esteettömyydestä 241/2017 mukainen), kynnykset enintään 20mm
 - Pyörähdyssympyrä Ø1500 mm varastojen edustalla ja isoimmissa varastoissa tilan sisällä.
- 12. KOTTITALOUS**
 - toisen kerroksen kottitalouden ryhmätyötila 2304 on varustettu liikuntaesteisille soveltuvalla keittiöllä.
- 13. HALLINTO JA HENKILÖKUNNAN TAUKOTILAT**
 - Ovet min. 10M (vapaa leveys VNA Esteettömyydestä 241/2017 mukainen), pääsääntöisesti laskeutuvat tiivistekynnykset.
 - Tilassa kääntymistilaa pyörätuolille Ø1500 mm.
- 14. OPPIASHUOLTO JA OPPIILAN OHJAUS**
 - Ovet min. 10M (vapaa leveys VNA Esteettömyydestä 241/2017 mukainen), laskeutuvat tiivistekynnykset.
 - Tilassa kääntymistilaa pyörätuolille Ø1500 mm.
 - Oppilashuollon tiloissa esteetön WC.
- 15. HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT**
 - Ovet min. 10M (vapaa leveys VNA Esteettömyydestä 241/2017 mukainen), pääsääntöisesti laskeutuvat tiivistekynnykset.
 - Pyörähdyssympyrä tiloissa ja ovien edessä Ø1500mm.
 - Erikkseen esteetön pukuhuone/-wc. Wc:ssä 800mm vapaa leveys wc-istuimen molemmin puolin. Pukuhuoneessa esteetön peseytymispaikka ja seinästä kääntyvä suihkuistuin. 2 pkl esteettömästi käytettäviä pukukaappeja.
- 16. INDUKTIOSILMUKAT**
 - Kokouksentilat, jossa on äänentoisto, varustetaan induktiosilmukoilla VNA esteettömyydestä 241/2017 12 § mukaan.
 - Näyttämöä lähellä olevat osat liikuntasalista, aula-ruokasalista ja katsomoportaasta sekä monitoimisali ja musiikin opetusta 1407 varustetaan induktiosilmukoilla VNA esteettömyydestä 241/2017 12 § mukaisesti. Tiloihin asennetaan induktiosilmukasta ja kuuluvuusalueesta kerrotut apasteet.

Luonnosvaiheesta HAAPANIEMI	Kuukausi 108	Tuote 3	Viranomaisen merkintä
Rakennuksen numeroRakennusnumero			
Rakennusvaihe Uudisrakennus	Rakennus PÄÄRUSTUKSET	Julkaisu no	
Rakennusvaihe Mina Carlinin koulu Kaartokatu 22 70620 KUOPIO	Rakennus ESTEETTÖMYYSUUNNELMA Pohjapiirustus 1. krs	Mittakaava 1:100	
Rakennuksen yhteydessä yhtiö, osasto ja pyörittäjä LUUKARINEN	Työnumero 4787	Rakennus ID Liite- 01.1	
Valmistajan nimi, tehtävä, allekirjoitus ja päiväys Timo Luukkarinen, Arkkitehti SAFA	28.2.2025	ARK	



Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päivätys

Timo Leviskä, Arkkitehti SAFA
28.2.2025

Suunnittelusta

ARK

5. Sisätilat

- valaistuksen riittävyys ja häikäisemättömyys
- värikontrastit sisustuksessa, kalustuksessa
- selkeä, häiriötön kuuluvuus, ei taustamelua
- tiloissa induktiosilmukka ja sen tunnus
- liikkumisen helppous yleisesti
- kulkuväylien leveys. (1500-1800mm)
- hissi (min mitat 1400x1100mm, oven leveys min 900mm)
- hissin painikkeet (kohonumeroitu, erottuvuus taustasta, uloskäynti kerroksen painike koholla, korkeus lattiasta 900-1100mm, äänisignaali)
- hissin oven edessä vapaa tila 1500x1500mm
- portaat (reunan, kontrasti, käsijohteet)
- wc-tilojen riittävyys
- wc-tilojen selkeä merkitseminen
- wc-tiloissa kääntymisympyrä 1500mm
- wc-istuimen vieressä vapaa tila min 800mm
- wc-istuimen vieressä kääntyvät käsituet
- paperirullan ja biden sijoitus max. 300mm istuimesta
- pesualtaan korkeus säädettävä tai 800mm
- palvelupisteet helposti havaittavissa
- palvelupisteissä ei taustahälyä
- mahdollisuus induktiosilmukan käyttöön
- onko induktiosilmukka testattu?
- riittävä valaisu, pinnat heijastamattomia
- palvelutiskejä seisoen ja istuen asioiville (korkeus seisomatiski 1100mm, istumatiski 700-800mm, syvyys istumatiski min 600mm)
- palvelupisteissä paikat apuvälineille
- palvelupisteelle pääsy pyörätuolilla

HUOM TÄMÄ ESTEETTÖMYSSSELVITYSLOMAKE ON OTETTU KOELUONTEISESTI KÄYTTÖÖN 02.2010, JOTTA JO RAKENNUSLUPAHAKEMUSVAIHEESSA VOITAIIN PAREMMIN VARMISTAA JULKISEN TAI MUUN YLEISOPALVELUTILAN ESTEETTÖMYYS LOMAKKEEN SISALTOA KEHITETAAN KOKEMUSTEN PERUSTEELLA ALKUPERAISENÄ RUNKONA ON OLLUT INVALIDILIITON ESTEETTÖMYYSKARTOITUSLOMAKE, JOTA ON TÄHÄN YKSINKERTAISTETTU.

SUUNNITELIJALLA JA RAKENNUTTAJALLA ON VASTUU HANKKEEN ESTEETTÖMISTÄ RATKAISUISTA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN F1 JA F2 MUKAISESTI EIKÄ VASTUUTA VOI SIIRTÄÄ RAKENNUSLUPAVIRANOMAISELLE TAI PYYNNÖSTÄ ERIKSEEN LAUSUNNON ANTAVALLE VAMMAISNEUVOSTOLLE.

KATSO JA TALLENNA INTERNETISTÄ www.eesteeton.fi ESTEETTÖMIÄ RATKAISUJA- kuvitettu opas rakennusten suunnitteluun ja korjausrakentamiseen.